



Città di Chioggia



SETTORE LAVORI PUBBLICI

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE

Via P.E. Venturini 111 - ☎ tel. e fax n. 041/5544079

Posta elettronica Certificata: chioggia@pec.chioggia.org

Responsabile del Procedimento: geom. A. Tiozzo Canella email: aurelio.tiozzo@chioggia.org

Responsabile dell'Istruttoria: geom. P. Passarella email: paolo.passarella@chioggia.org

Chioggia, 18 APR. 2014

Prot. n..

Risposta alla nota n.

Del

OGGETTO: Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per interrimento Cavo Enel in via Amendola (richiesta prot. 13253 del 20.3.2014)

Ditta: Friso Ennio .

Spett.le
Friso Ennio
A. Vespucci 142
30015 Chioggia (VE)

Esaminata la richiesta della ditta Friso Ennio presentata al Comune di Chioggia – Settore LL.PP. con prot. 13253 del 20.3.2014 per la manomissione suolo pubblico per la l'interrimento di un cavo Enel come da specifica Enel agli atti da eseguire in via Amendola 467;

Visto il deposito cauzionale effettuato dalla ditta intestataria con versamento presso al Tesoreria Comunale come da bolletta n provvisorio 464 del 15.4.2014 ;

Visto la specifica tecnica dell'Enel in data 13.3.2014 codice di rintracciabilità n. 54815226 ;

Vista la polizza assicurativa n. 0346/07/0002151 della Italiana ASSICURAZIONI AGENZIA DI Padova Mandriola –Albignasego (PD) a favore della ditta esecutrice Euroedil snc via Canal di Valle 109 Chioggia esecutrice dei lavori di cui trattasi;

SI AUTORIZZA

per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, e ai soli effetti stradali la ditta Friso Ennio con sede in via A. Vespucci 142 – 30015 Chioggia (VE), a manomettere il suolo pubblico in via Amendola 467 alle seguenti condizioni:

1. I lavori dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.285 del 30.04.92 e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 in materia di cantieri stradali.
2. Non deve essere interrotto il traffico durante l'esecuzione dei lavori. Qualora per l'esecuzione dei lavori fosse necessario interrompere o deviare il traffico, ovvero apporre qualsiasi tipo di divieto, dovrà essere formulata preventivamente domanda alla Polizia Locale competente per il rilascio della relativa Ordinanza.





3. PRESCRIZIONI DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:

- il taglio della pavimentazione esistente dovrà essere eseguito con macchina a sega;
 - il materiale di scavo, se non riutilizzabile, dovrà essere allontanato e portato alle pubbliche discariche;
 - il riempimento dovrà essere eseguito con materiale sabbioso idoneo e ben costipato;
 - l'ossatura stradale dovrà essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello esistente, comunque non inferiore a cm. 30, e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione;
 - il bynder avrà uno spessore pari a quello esistente e comunque non inferiore a cm. 7 reso.- In caso di assestamento dello stesso si procederà alla ricarica.
 - **dopo un periodo di circa due mesi si dovrà effettuare il ripristino definitivo con la fresatura per una larghezza pari allo scavo maggiorata di 100 cm. oltre i lembi dello scavo stesso e la successiva posa del tappeto di usura dello spessore di cm. 2,5 reso, che dovrà essere allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti.- La chiusura fra le parti esistenti e quelle ripristinate dovrà essere trattata con spruzzatura di emulsione e polvere di asfalto fino alla completa saturazione;**
 - nei ripristini definitivi si dovrà assolutamente vietare l'impiego di conglomerato bituminoso plastico posto in opera a freddo.
 - eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovrà essere ripristinata immediatamente.
4. Alla fine di ogni giornata lavorativa ogni scavo dovrà essere assolutamente chiuso e il cantiere posto in sicurezza.
 5. Qualora durante i lavori si rinvenissero manufatti di competenza dell'Amministrazione concedente, dovrà essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.
 6. La Ditta dovrà assicurarsi che nella zona interessata dallo scavo non vi siano condotte o scavi di proprietà della scrivente Amministrazione o di altri Enti o Società (quali VERITAS, ENEL, TELECOM, ITALGAS etc.) in quanto, per eventuali danni, sarà ritenuta l'unica responsabile. Qualora ve ne siano deve dare avviso all'Ente interessato ed avere tutte le cautele necessarie per evitare danni ai manufatti.
 7. Tutte le responsabilità civili e penali sono a carico della ditta richiedente e dell'Impresa esecutrice che dovrà essere regolarmente assicurata per poter eseguire i lavori tenendo sin d'ora sollevata l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti da ogni tipo di responsabilità per i danni che, durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi fosse arrecato a terzi.
 8. La ditta richiedente è tenuta a controllare gli eventuali cedimenti in corrispondenza dei lavori da essa eseguiti provvedendo all'immediata sistemazione. Essa è responsabile dei danni a persone e cose che dovessero accadere in relazione ai suddetti lavori e/o eventuali cedimenti.
 9. L'impresa esecutrice deve comunicare all'Autorità preposta al servizio di Polizia della Strada di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (Nuovo





Codice della Strada), il nominativo del Responsabile di Cantiere ed il recapito telefonico, per eventuali esigenze a tutela della pubblica incolumità che dovessero manifestarsi nel corso dei lavori.

10. I lavori dovranno essere avere inizio entro gg. 30 dalla data del rilascio della presente autorizzazione e dovranno essere ultimati entro i successivi 30 gg. La ditta in indirizzo, nel caso di variazioni dei lavori dovrà dare preventiva comunicazione al Settore LL.PP. - Servizio Manutenzione Strade.
11. Al termine dei lavori la ditta in indirizzo dovrà darne comunicazione al Settore LL.PP.- Servizio Manutenzione Strade il quale provvederà ad effettuare il sopralluogo per verificare che i lavori in oggetto siano stati eseguiti a regola d'arte.
12. In caso di esito favorevole del suddetto sopralluogo il Settore LL.PP. - Servizio Manutenzione Strade, provvederà alla restituzione della cauzione versata.

ALLEGATI : Elaborato grafico tav. unica

Per il Dirigente LL.PP.
Il Funzionario Tecnico Delegato
Arch. Marco Marangon

Il sottoscritto Friso Ennio ,

dichiara

di accettare tutte le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione impegnandosi ad eseguire i lavori ed i ripristini nel totale rispetto delle prescrizioni medesime ed a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni impartite dal Settore LL.PP.

Dichiara inoltre che:

- l'impresa esecutrice dei lavori è la ditta Euroedil snc via Canal di Valle 109 Chioggia assicurata con polizza assicurativa n. 0346/07/0002151 della Italiana ASSICURAZIONI AGENZIA di Padova Mandriola – Strada Battaglia 129 –Albignasego (PD) ;
- il nominativo del Direttore dei lavori è il Arch. Ubaldo De Bei , iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia al n.2514 .

Friso Ennio