



# Città di Chioggia città



SETTORE LAVORI PUBBLICI  
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE  
Via Padre E. Venturini 111 - ☎ tel. e fax. 041 5544079

PEC: [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)

Dirigente: ing. STEFANO PENZO - ☎ 041 5534040 - ✉ [stefano.penzo@chioggia.org](mailto:stefano.penzo@chioggia.org)

Responsabile del Procedimento: arch. MARCO MARANGON - ☎ 041 5534047 - ✉ [marco.marangon@chioggia.org](mailto:marco.marangon@chioggia.org)

Responsabile dell'Istruttoria: geom. AURELIO TIOZZO CANELLA - ☎ 041 5544352 - ✉ [aurelio.tiozzo@chioggia.org](mailto:aurelio.tiozzo@chioggia.org)

Istruttore Tecnico: geom. PAOLO PASSARELLA ☎ 041 5544079 - ✉ [paolo.passarella@chioggia.org](mailto:paolo.passarella@chioggia.org)

Chioggia,

22 SET. 2015

Prot. n..

Risposta alla nota n.

Del

**OGGETTO:** Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per realizzazione pozzetto fognario in **Sottomarina viale Umbria 5/E**

**Ditta:** Fedrigo Ermenegildo

Spett.le  
Fedrigo Ermenegildo  
Via Sambuco 1  
**30015 CHIOGGIA**

Esaminata la richiesta della ditta Fedrigo Ermenegildo presentata al Comune di Chioggia – Settore LL.PP. con **prot. 34413 del 10.8.2015** per la manomissione suolo pubblico per la realizzazione di un pozzetto di fognatura in **Sottomarina viale Umbria 5/E**;

Visto il deposito cauzionale a titolo di garanzia per la manomissione del suolo pubblico effettuato dalla ditta intestataria a mezzo bolletta N. provvisorio 540 del 3.9.2015 a favore del Comune di Chioggia ;

Visto il parere favorevole di Veritas spa prot. 63971/SICHI del 3.8.2015 per l'allaccio fognario in oggetto ;

L'impresa esecutrice dei lavori è la ditta Impresa edile Trovò Maurizio con sede in via I° Maggio 17 a Chioggia, assicurata con polizza N. 40064612000179 del 3.9.2015 della Società assicuratrice TUA Assicurazioni ;

## SI AUTORIZZA

per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi il sig. **Fedrigo Ermenegildo** residente a Chioggia in via Sambuco 1, a manomettere il suolo pubblico in **Sottomarina viale Umbria 5/E** per eseguire l'allaccio fognario come da elaborati grafici allegati alle seguenti condizioni:

1. I lavori dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.285 del 30.04.92 e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 in materia di cantieri stradali.
2. Non deve essere interrotto il traffico durante l'esecuzione dei lavori. Qualora per l'esecuzione dei lavori fosse necessario interrompere o deviare il traffico, ovvero





apporre qualsiasi tipo di divieto, dovrà essere formulata preventivamente domanda alla Polizia Locale competente per il rilascio della relativa Ordinanza.

### **PRESCRIZIONI DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:**

#### PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO (marciapiede):

- I cubetti di porfido rimossi dovranno essere recuperati e posti in apposito luogo in modo tale da non creare pericolo per l'incolumità delle persone;
  - dopo lo scavo il materiale di scarto dovrà essere immediatamente allontanato e portato alla discarica pubblica;
  - l'ossatura stradale dovrà essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello esistente e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto bagnato e costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione
  - il sottofondo in calcestruzzo andrà ripristinato, per uno spessore pari a quello esistente e comunque non inferiore a cm. 15, con resistenza R' CK = 250 Kg/cm<sup>2</sup>, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm. 8 maglia 20".
  - il ripristino della pavimentazione in cubetti verrà eseguita su letto di sabbia a grana grossa e successiva saturazione con sabbia dello stesso tipo e sigillatura dei giunti con malta di cemento, il tutto ben costipato con mezzo meccanico;
  - i cubetti (di nuova fornitura) dovranno essere della stessa qualità e dimensioni, pena la facoltà dell'Amministrazione di fare rimuovere le parti ripristinate con cubetti diversi.
3. Alla fine di ogni giornata lavorativa ogni scavo dovrà essere assolutamente chiuso e il cantiere posto in sicurezza.
  4. Qualora durante i lavori si rinvenissero manufatti di competenza dell'Amministrazione concedente, dovrà essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.
  5. La Ditta dovrà assicurarsi che nella zona interessata dallo scavo non vi siano condotte o scavi di proprietà della scrivente Amministrazione o di altri Enti o Società (quali VERITAS, ENEL, TELECOM, ITALGAS etc.) in quanto, per eventuali danni, sarà ritenuta l'unica responsabile. Qualora ve ne siano deve dare avviso all'Ente interessato ed avere tutte le cautele necessarie per evitare danni ai manufatti.
  6. Tutte le responsabilità civili e penali sono a carico della ditta richiedente e dell'impresa esecutrice che dovrà essere regolarmente assicurata per poter eseguire i lavori tenendo sin d'ora sollevata l'Amministrazione comunale e i suoi dipendenti da ogni tipo di responsabilità per i danni che, durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi fosse arrecato a terzi.
  7. La ditta richiedente è tenuta a controllare gli eventuali cedimenti in corrispondenza dei lavori da essa eseguiti provvedendo all'immediata sistemazione. Essa è responsabile dei danni a persone e cose che dovessero accadere in relazione ai suddetti lavori e/o eventuali cedimenti.
  8. L'impresa esecutrice deve comunicare all'Autorità preposta al servizio di Polizia della Strada di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n° 285 del





# Città di Chioggia *città d'arte*

30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), il nominativo del Responsabile di Cantiere ed il recapito telefonico, per eventuali esigenze a tutela della pubblica incolumità che dovessero manifestarsi nel corso dei lavori.

9. I lavori dovranno essere avere inizio entro gg. 60 dalla data del rilascio della presente autorizzazione e dovranno essere ultimati entro i successivi 15 gg. La ditta in indirizzo, nel caso di variazioni dei lavori dovrà dare preventiva comunicazione al Settore LL.PP. – Servizio Manutenzione Strade.
10. Al termine dei lavori la ditta in indirizzo dovrà darne comunicazione al Settore LL.PP.- Servizio Manutenzione Strade il quale provvederà ad effettuare entro 60 gg il sopralluogo per verificare che i lavori in oggetto siano stati eseguiti a regola d'arte.
11. In caso di esito favorevole del suddetto sopralluogo il Settore LL.PP. - Servizio Manutenzione Strade, provvederà alla restituzione della cauzione versata.

Il Dirigente  
Ing. Stefano Penzo

IL FUNZIONARIO TECNICO...  
arch. MARCO MARANON

## ALLEGATO : n. 1 ELABORATO GRAFICO

Il sottoscritto Fedrigo Ermenegildo ,

**dichiara**

di accettare tutte le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione impegnandosi ad eseguire i lavori ed i ripristini nel totale rispetto delle prescrizioni medesime ed a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni impartite dal Settore LL.PP.

Dichiara inoltre che:

- l'impresa esecutrice dei lavori è la ditta Impresa edile Trovò Maurizio con sede in via I° Maggio 17 a Chioggia, assicurata con polizza N. 40064612000179 del 3.9.2015 della Società assicuratrice TUA Assicurazioni ;
- il nominativo del Direttore dei lavori è il geom. Paternostri Densi, iscritto al Collegio dei geometri al n. 1710 della Prov di Venezia .

Fedrigo Ermenegildo

PP/MM