

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
	COPERTURA SCUOLA				
	CANTIERAMENTO				
P6.1.9.5	Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione) esterna sostenuta da paletti a distanza di 1,5 m trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori Altezza fino a 2,00 m per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Recinzioni su punti di sbarco</i> 5 * (2+1+1) * 2 <i>Delimitazione cantiere</i> 60 * 2		40,000 120,000 160,000		
		mq		3,98	636,80
N 0.8.2.1	Ponteggio di facciata in struttura metallica ad elementi componibili (telai prefabbricati ad H od a portale) realizzato secondo le norme di legge, escluso il piano di lavoro, i fermapiedi, i parasassi, i parapetti e la rete di protezione. Compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale): per il primo mese o frazione di mese (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Ponteggio per punti di sbarco</i> 5 * 2 * 16		160,000 160,000		
		mq		13,36	2.137,60
N 0.8.4.1	Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere per fermapiedi, parasassi e parapetti, per ponteggio realizzato secondo le norme di legge. Compreso carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione orizzontale e secondo lo sviluppo): per il primo mese o frazione di mese (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Ponteggio per punti di sbarco</i> 5 * 2 * 1		10,000 10,000		
		mq		5,35	53,50
NP2	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, da montare ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore Per delimitazioni inclinate fino a 45° - per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Parapetto perimetrale</i> 180		180,000 180,000		
		m		30,00	5.400,00
N 0.4.7.1	Piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, con braccio telescopico e torretta girevole, con cestello della portata				
				a riportare	8.227,90

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	8.227,90
N 0. 8. 5. 1	utile di almeno 4 kN, altezza di lavoro utile 26+32 m: a caldo (Onere sicurezza aggiuntivo)	ora	45,000	79,96	3.598,20
	Schermo di protezione per ponteggio con reti di nylon; compresi accessori di fissaggio, carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione secondo sviluppo): per il primo mese o frazione di mese (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Ponteggio per punti di sbarco</i> 5 * (2+1+1) * 16	mq	320,000 320,000	1,39	444,80
N 0. 7. 5. 2	Gru a torre ad azionamento elettrico, già installata, compreso gruista addetto alla manovra e consumo di energia elettrica. Con le seguenti caratteristiche: h. 22 m, sbraccio 30 m, portata max 3000 kg ed in punta 1000 kg	ora	150,000	42,62	6.393,00
P6. 3. 1. 3	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con struttura in acciaio, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, completo di vaso, lavabo e boiler, posato a terra su basamento predisposto, di dimensioni - per il primo mese Dimensioni mm 3150 x 2400 x 2400 con vasi alla turca	cad	1,000	149,30	149,30
	TOTALE CANTIERAMENTO				18.813,20
	OPERE EDILI				
P 1. 1. 30. 2	Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsiasi materiale. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle staffe di sostegno e dei perni di ancoraggio, l'accatastamento a piè d'opera dei materiali recuperabili: rimozione parziale elementi presenti in copertura ed elementi presenti nel muro sfilabili senza demolizioni <i>Grondaia perimetrale</i> 180 <i>Pluviali</i> 12 * 15	m	180,000 180,000 360,000	3,75	1.350,00
N 0. 9. 7. 1	Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 <i>Conferimento in discarica coppi</i> 805 * 0,04		32,200		
				a riportare	20.163,20

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	20.163,20
N 0. 1. 3. 1	Autocarro ribaltabile della portata fino a 10 t a caldo	mc	32,200	14,76	475,27
		ora	40,000	56,51	2.260,40
P1. 3. 15. 1	<p>Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni:</p> <p>1- picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti ammalorate in fase di distacco e/o incoerenti;</p> <p>2- accurata demolizione del calcestruzzo nelle zone adiacenti alle armature corrose per una profondità tale da consentirne una loro eventuale sostituzione e/o integrazione;</p> <p>3- pulizia di tutte le superfici del calcestruzzo e dei ferri di armatura mediante idrosabbatura a pressione o altro mezzo idoneo;</p> <p>4- applicazione con due mani date a pennello del trattamento passivante dei ferri d'armatura originari con rivestimento anticorrosivo, avente ottima resistenza ai solfati, a base di cemento, con spessore minimo del protettivo pari a 150-200 micron;</p> <p>5- riporto in sagoma delle superfici in calcestruzzo mediante applicazione di malta antiritiro (premiscelato cementizio polimero-modificato a basso modulo elastico), per le zone sollecitate termodinamicamente dove l'intervento di risanamento viene eseguito a livello superficiale (con profondità massima pari a cm. 1-1,5).</p> <p>Per le zone con rilevanza strutturale (quando la profondità dell'intervento supera cm. 1,5) si prescrive l'utilizzo di malta antiritiro (premiscelato cementizio ibroarmato, a medio modulo elastico), il tutto per uno spessore medio di cm.2. Nel prezzo sono pure compresi e compensati gli oneri per l'eventuali opere provvisoriale e tutti gli accessori, materiali, attrezzature e quant'altro utile per l'esecuzione dei lavori, nonché la pulizia dell'area interessata dai lavori stessi.</p> <p>ciclo completo di risanamento</p> <p><i>Perimetro cornice e frontalino</i> 165 * 0,5</p> <p><i>Architravi urgenti su finestre</i> 60</p>				
			82,500		
			60,000		
		mq	142,500	63,28	9.017,40
P 1. 1. 30. 1	Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsiasi materiale. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle staffe di sostegno e dei perni di ancoraggio, l'accatastamento a piè d'opera dei materiali recuperabili:				
	rimozione totale elementi presenti in				
				a riportare	31.916,27

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	31.916,27
P 1. 1. 11. 1	copertura <i>Rimozione impianto scariche atmosferiche</i> 250	m	250,000 250,000	2,75	687,50
	Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono compresi nell'intervento la cernita, la pulitura e l'accantonamento ordinato a piè d'opera dei materiali riutilizzabili: rimozione totale manto di copertura in tegole piane o sagomate compreso colmi e pezzi speciali <i>Sup copertura in proiezione</i> 660 <i>Maggiorazione proiezione in falda 22%</i> 660*0,22	m	660,000 145,200 805,200	12,50	10.065,00
NP 01	Realizzazione di manto di copertura di tetti, con tegole tipo "Portoghesi" con un minimo di 16 tegole per mq. Sono compresi nell'intervento la posa del manto con malta di cemento o schiuma poliuretanic, la fornitura e posa dei tegoloni di colmo e cantonali, di soffioni o cuffie di aerazione nei punti che verranno indicati dalla D.LL compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. <i>Sup coperta in proiezione</i> 660 <i>Maggiorazione proiezione in falda 22%</i> 660*0,22	mq.	660,000 145,200 805,200	28,00	22.545,60
	TOTALE OPERE EDILI				46.401,17
	IMPERMEABILIZZAZIONE				
P1.8. 9. 6	Fornitura e posa in opera di guaina gommo-bituminosa con velo di vetro rinforzato superficie, compreso ogni onere, elemento, accessorio, sfridi, risvolti, le sovrapposizioni dei giunti di almeno 10 cm. posata a caldo con fiamma dello spessore di mm. 4	mq	810,000	9,91	8.027,10
	TOTALE IMPERMEABILIZZAZIONE				8.027,10
	OPERE DA LATTONIERE				
P1.18. 3. 2	Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spessore di 6/10 di mm, di sezione tonda o squadrata. Sono compresi nell'intervento il montaggio delle gronde con pendenza indicata da progetto; la formazione dei giunti tra i pezzi, il fissaggio con rivetti a testa chiusa (in funzione di un rivetto ogni 3 cm) e la sigillatura con silicone specifico; l'applicazione della ferramenta di fissaggio e sostegno, semplice o registrabile,				
				a riportare	73.241,47

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	73.241,47
P1.18. 5. 2	e dei tiranti; la formazione delle testate, degli angoli e degli imbocchi dei pluviali; ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: grondaia a sviluppo lineare di 50 cm	m	180,000	47,35	8.523,00
P1.18. 10. 6	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata, di sezione quadrata o tonda. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei discendenti secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno, delle curve sagomate e dei raccordi; il fissaggio alla muratura con opportuna ferramenta di ancoraggio e collarini di sostegno, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: diametro da 80 mm e spessore da 6/10 di mm <i>Tratti nuovi pluviali</i> 12 * 2	m	24,000 24,000	18,89	453,36
	Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in lamiera zincata preverniciata, dello spessore di 6/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'installazione delle scossaline secondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni, le sigillature agli angoli ed ogni altro onere: sviluppo 67 cm <i>Scossaline su tratti di cornicione</i> 35 <i>Scossalina su tagli acqua</i> 30 <i>Scossaline sagomate sopra finestre</i> 100	m	35,000 30,000 100,000 165,000	29,80	4.917,00
	TOTALE OPERE DA LATTONIERE				13.893,36
F8. 1. 2	OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE Operaio specializzato <i>MANUTENZIONE ABBAINI IN COPERTURA</i> 10 <i>MOVIMENTAZIONE GABBIA</i> <i>PARAFULMINE</i> 12 <i>OPERE URGENTI IN FACCIATA</i> 12 <i>POSIZIONAMENTO GRU</i> 12	ora	10,000 12,000 12,000 12,000 46,000	33,53	1.542,38
F8. 1. 6	Operaio qualificato <i>MANUTENZIONE ABBAINI IN COPERTURA</i> 15 <i>MOVIMENTAZIONE GABBIA</i> <i>PARAFULMINE</i>		15,000		
				a riportare	88.677,21

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	88.677,21
	15 OPERE URGENTI IN FACCIATA		15,000		
	15 POSIZIONAMENTO GRU		15,000		
	12		12,000		
		ora	57,000	31,44	1.792,08
F8. 1. 14	Operaio comune MANUTENZIONE ABBAINI IN COPERTURA				
	15 MOVIMENTAZIONE GABBIA PARAFULMINE		15,000		
	15 OPERE URGENTI IN FACCIATA		15,000		
	15	ora	45,000	28,71	1.291,95
	TOTALE OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE				4.626,41
	TOTALE COPERTURA SCUOLA				91.761,24
	COPERTURA PALESTRA				
	CANTIERAMENTO				
P6. 1. 9. 5	Formazione di recinzione con rete in polietilene (arancione) esterna sostenuta da paletti a distanza di 1,5 m trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori Altezza fino a 2,00 m per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo) Delimitazione area cantiere 40 * 2		80,000		
		mq	80,000	3,98	318,40
N 0. 8. 2. 1	Ponteggio di facciata in struttura metallica ad elementi componibili (telai prefabbricati ad H od a portale) realizzato secondo le norme di legge, escluso il piano di lavoro, i fermapiedi, i parasassi, i parapetti e la rete di protezione. Compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale): per il primo mese o frazione di mese (Onere sicurezza aggiuntivo) Punto di sbarco in copertura 2 * 2 * 12		48,000		
		mq	48,000	13,36	641,28
N 0. 8. 4. 1	Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere per fermapiedi, parasassi e parapetti, per ponteggio realizzato secondo le norme di legge. Compreso carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione orizzontale e secondo lo sviluppo): per il primo mese o frazione di mese (Onere sicurezza aggiuntivo) Punto di sbarco in copertura 2 * 2 * 1		4,000		
				a riportare	92.720,92


Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	92.720,92
NP2	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, da montare ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore Per delimitazioni inclinate fino a 45° - per il primo mese (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Tetto palestra</i> (25+13+25+13) <i>Tetto piano spogliatoi</i> (12+41)	mq	4,000	5,35	21,40
			76,000		
			53,000		
		m	129,000	30,00	3.870,00
N 0. 4. 7. 1	Piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, con braccio telescopico e torretta girevole, con cestello della portata utile di almeno 4 kN, altezza di lavoro utile 26+32 m: a caldo (Onere sicurezza aggiuntivo)	ora	25,000	79,96	1.999,00
N 0. 8. 5. 1	Schermo di protezione per ponteggio con reti di nylon; compresi accessori di fissaggio, carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione secondo sviluppo): per il primo mese o frazione di mese (Onere sicurezza aggiuntivo) <i>Punto di sbarco in copertura</i> 2 * (1+2+1) * 12	mq	96,000		
			96,000	1,39	133,44
	TOTALE CANTIERAMENTO				6.983,52
	OPERE EDILI				
P 1. 1. 30. 2	Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsiasi materiale. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle staffe di sostegno e dei perni di ancoraggio, l'accatastamento a piè d'opera dei materiali recuperabili: rimozione parziale elementi presenti in copertura ed elementi presenti nel muro sfilabili senza demolizioni	m	100,000	3,75	375,00
P8. 1. 71	RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA CON SOSTITUZIONE DEI COPPI FINO AL 60% Ripassatura o nuova posa a seguito di smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera,				
				a riportare	99.119,76

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	99.119,76
	<p>con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>ncluse le impalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno</p> <p>c) Con sostituzione fino al 60% di coppi. Misurazione: superficie reale del tetto oggetto di intervento.</p> <p><i>Copertura palestra</i> 310</p> <p><i>Maggiorazione sviluppo di falda</i> 310*0,22</p>		310,000		
			68,200		
		mq	378,200	36,80	13.917,76
N 0. 9. 7. 1	Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904				
		mc	15,000	14,76	221,40
N 0. 1. 3. 1	Autocarro ribaltabile della portata fino a 10 t a caldo				
		ora	32,000	56,51	1.808,32
P1. 3. 15. 1	<p>Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni:</p> <p>1- picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti ammalorate in fase di distacco e/o incoerenti;</p> <p>2- accurata demolizione del calcestruzzo nelle zone adiacenti alle armature corrose per una profondità tale da consentirne una loro eventuale sostituzione e/o integrazione;</p> <p>3- pulizia di tutte le superfici del calcestruzzo e dei ferri di armatura mediante idrosabbatura a pressione o altro mezzo idoneo;</p> <p>4- applicazione con due mani date a pennello del trattamento passivante dei ferri d'armatura originari con rivestimento anticorrosivo, avente ottima resistenza ai solfati, a base di cemento, con spessore minimo del protettivo pari a 150-200 micron;</p> <p>5- riporto in sagoma delle superfici in calcestruzzo mediante applicazione di malta antiritiro (premiscelato cementizio polimero-modificato a basso modulo elastico), per le zone sollecitate termodinamicamente dove l'intervento di risanamento viene eseguito a livello superficiale (con profondità massima pari a cm. 1-1,5).</p> <p>Per le zone con rilevanza strutturale (quando la profondità dell'intervento supera cm. 1,5) si prescrive l'utilizzo di malta antiritiro (premiscelato cementizio ibroarmato, a medio modulo elastico), il tutto per uno</p>				
				a riportare	115.067,24

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	115.067,24
P 1. 1. 30. 1	<p>spessore medio di cm.2. Nel prezzo sono pure compresi e compensati gli oneri per l'eventuali opere provvisionali e tutti gli accessori, materiali, attrezzature e quant'altro utile per l'esecuzione dei lavori, nonché la pulizia dell'area interessata dai lavori stessi.</p> <p>ciclo completo di risanamento</p> <p>Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsiasi materiale. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle staffe di sostegno e dei perni di ancoraggio, l'accatastamento a piè d'opera dei materiali recuperabili:</p> <p>rimozione totale elementi presenti in copertura</p>	mq	40,000	63,28	2.531,20
		m	50,000	2,75	137,50
	TOTALE OPERE EDILI				18.991,18
	IMPERMEABILIZZAZIONE				
P1. 8. 9. 6	<p>Fornitura e posa in opera di guaina gommo-bituminosa con velo di vetro rinforzato superficie, compreso ogni onere, elemento, accessorio, sfridi, risvolti, le sovrapposizioni dei giunti di almeno 10 cm. posata a caldo con fiamma dello spessore di mm. 4</p> <p><i>copertura palestra</i> 380</p> <p><i>copertura piana spogliatoi + sfrido</i> ((190+20)*2)</p> <p><i>canali di gronda</i> (25+25) * 1,5</p>				
			380,000		
			420,000		
			75,000		
		mq	875,000	9,91	8.671,25
	TOTALE IMPERMEABILIZZAZIONE				8.671,25
	OPERE DA LATTONIERE				
P1.18. 5. 2	<p>Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata, di sezione quadrata o tonda. Sono compresi nell'intervento l'installazione dei discendenti secondo le indicazioni di progetto; la formazione dei giunti saldati a stagno, delle curve sagomate e dei raccordi; il fissaggio alla muratura con opportuna ferramenta di ancoraggio e collarini di sostegno, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:</p> <p>diametro da 80 mm e spessore da 6/10 di mm</p>				
		m	60,000	18,89	1.133,40
P1.18. 10. 6	<p>Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in lamiera zincata preverniciata, dello spessore di 6/10 di mm. Sono compresi nell'intervento l'installazione delle scossaline</p>				
				a riportare	127.540,59

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	127.540,59
	secondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni, le sigillature agli angoli ed ogni altro onere: sviluppo 67 cm Scossaline a ridosso palestra (25+12) Scossaline perimetrali (25+25+12+12)	m	37,000 74,000 111,000	29,80	3.307,80
	TOTALE OPERE DA LATTONIERE				4.441,20
	OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE				
F8. 1. 2	Operaio specializzato MANUTENZIONE STRUTTURE IN COPERTURA 12 MOVIMENTAZIONE GABBIA PARAFULMINE 10 OPERE URGENTI IN FACCIATA 15 DEMOLIZIONE TRATTO DI RECINZIONE PER FORMAZIONE VARCO 15	ora	12,000 10,000 15,000 15,000 52,000	33,53	1.743,56
F8. 1. 6	Operaio qualificato MANUTENZIONE STRUTTURE IN COPERTURA 10 MOVIMENTAZIONE GABBIA PARAFULMINE 10 OPERE URGENTI IN FACCIATA 15 DEMOLIZIONE TRATTO DI RECINZIONE PER FORMAZIONE VARCO 20	ora	10,000 10,000 15,000 20,000 55,000	31,44	1.729,20
F8. 1. 14	Operaio comune MANUTENZIONE STRUTTURE IN COPERTURA 10 PULIZIA ACCURATA CANALI DI GRONDA E TETTO PIANO 15 OPERE URGENTI IN FACCIATA 15	ora	10,000 15,000 15,000 40,000	28,71	1.148,40
	TOTALE OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE				4.621,16
	TOTALE COPERTURA PALESTRA				43.708,31
	TOTALE LAVORI				135.469,55
	Totale soggetto a ribasso/aumento				116.215,13
	Oneri sicurezza aggiuntivi				19.254,42
				a riportare	135.469,55

Codice Ausiliario Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
				riporto	135.469,55
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA				135.469,55



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Somma stanziata del progetto	
Importo lavori a misura	€ 116.215,13
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia	
Importo totale lavori	€ 116.215,13
Costo del personale	€ 21.854,37
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza specifici	€ 19.254,42
Importo soggetto a ribasso/aumento	€ 116.215,13
Importo a base di gara	€ 135.469,55
Somme a disposizione	
<i>Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</i>	€ 29.803,30
Totale Somme a disposizione	€ 29.803,30
Importo totale del progetto	€ 165.272,85

