



CITTA' DI CHIOGGIA

Provincia di VENEZIA

Settore
LAVORI PUBBLICI

SOMMA URGENZA

**INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DI UNA PARTE DELLE STRUTTURE IN C.A. DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "N. DE CONTI" A SOTTOMARINA**

ELENCO PREZZI

DIRIGENTE LL.PP.:

ing. STEFANO PENZO

PROGETTISTI:

ELABORATO N°:

SCALA:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. MARCO MARANGON

COLLABORATORI TECNICI:

DATA:

REVISIONI:

COLLABORATORI GRAFICI:

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE:

**PREZZIARIO 2018 DEL COMUNE
DI VENEZIA**

File:

Nr	Codice	DESIGNAZIONE dei LAVORI	UM	IMPORTI unitario
1	NO.8.5	Schermo di protezione per ponteggio con reti di nylon; compresi accessori di fissaggio, carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione secondo sviluppo):1 per il primo mese o frazione di mese		
			mq	€ 1,39
2	NO.4.5	Piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, con braccio telescopico e torretta girevole e con cestello della portata utile di almeno 4 kN, altezza di lavoro utile 15,5+16 m:1 a caldo		
			h	€ 61,02
3	NO.8.2	Ponteggio di facciata in struttura metallica ad elementi componibili (telai prefabbricati ad H od a portale) realizzato secondo le norme di legge, escluso il piano di lavoro, i fer... apetti e la rete di protezione. Compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione verticale):		
			mq	€ 13,36
4	NO.8.4	Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere per fermapiedi, parasassi e parapetti, per ponteggio realizzato secondo le norme di legge. Compreso carico, scarico, montaggio e smontaggio (misurazione in proiezione orizzontale e secondo lo sviluppo):		
			mq	€ 5,35
5	NP.01	Rimozione di grondaie in qualsiasi materiale. Sono compresi nell'intervento la rimozione delle staffe di sostegno e dei perni di ancoraggio, e le eventuali opere murarie necessarie; l'accatastamento a piè d'opera dei materiali recuperabili. Ricollocamento in opera delle stesse a lavoro ultimato ed eventuale sostituzione di tratti danneggiati.		
			m	€ 18,00

Nr	Codice	DESIGNAZIONE dei LAVORI	UM	IMPORTI unitario
6	P6.1.2	Formazione di recinzione in rete metallica di altezza pari a due metri esterna sostenuta da paletti in legno completa di cartellonistica, illuminazione e controventi trasporto, installazione, smontaggio e ritiro al termine dei lavori		
			mq	€ 13,12
7	P1.3.15.1	Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni:1- picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti ammalorate in fase di distacco e/o incoerenti;1 ciclo completo di risanamento		
			mq	€ 63,28
8	P1.3.15.2	Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni:1- picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti ammalorate in fase di distacco e/o incoerenti;2 compenso per ogni centimetro oltre i primi 2 di cui al punto 5		
			mq*cm	€ 12,49
9	NO.9.4	Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma3 con autocarro per il trasporto fino a 5 m3		
			mc	€ 32,20
10	NO.9.7	Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti:1 categoria CER 170904		
			mc	€ 14,76
11	N.P.02	Fornitura e stesura a due mani strato di rasante della mapei (rasa e ripara), con rifinitura a fratazzo.		
			mq	€ 24,00
12	F6.1.8	Operaio Specializzato per l'accurata pulizia dei canali di gronda e relativo imbocco ai pluviali da aghi di pino e quant'altro ostruisca il regolare deflusso delle acque meteoriche al fine di scongiurare infiltrazioni e tracimazioni.		
			mq	€ 33,53
13	NO.1.2	Autocarro ribaltabile della portata fino a 5T. A caldo con autista		
			h	€ 43,67