



Città di Chioggia *città d'arte*

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA

Calle Nordio Marangoni - ☎ tel. 041 5534021 - 4050 fax. 041 403459

PEC: chioggia@pec.chioggia.org

Dirigente: ing. STEFANO PENZO – ☎ 041 5534071 - ✉: stefano.penzo@chioggia.org

Responsabile del Procedimento: arch. MARCO MARANGON - ☎ 041 5534047 - ✉: marco.marangon@chioggia.org

Responsabile dell'Istruttoria: p.i. ROBERTO FREGNAN - ☎ 041 5534056 - ✉: roberto.fregnan@chioggia.org

Prot. n.

Risposta alla nota

Del

OGGETTO: : Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di una parte della struttura in c.a. della scuola secondaria di 1° grado " N. De Conti" a Sottomarina.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(art. 163 comma 4 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016)

Premesso che:

la scuola secondaria di 1° grado "N. De Conti", ubicata in Sottomarina è un plesso scolastico di due piani fuori terra costituito da una struttura di travi e pilastri in cemento armato con tamponamento in muratura;

con nota inviata via fax al Settore LL.PP. in data 18/02/2019, il Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Chioggia 4, segnalava l'urgente necessità della messa in sicurezza di alcune facciate esterne del plesso sopra citato per la caduta di pezzi di calcestruzzo lungo il passaggio di studenti e personale docente;

da un'ispezione accurata si è osservato che i distacchi del cemento armato sono causati dal distacco del coprifermo dovuto all'ossidazione dei ferri armatura.

Accertato che i continui distacchi di calcestruzzo hanno delle inevitabili ripercussioni sull'intera struttura con evidente pericolo per l'incolumità delle persone e che il prolungarsi di tale situazione di degrado comporta inevitabilmente dei danni alle strutture con conseguenze anche sotto il profilo statico.

Ritenuto di intervenire senza indugio per eliminare le anomalie riscontrate eseguendo in somma urgenza i necessari lavori di ripristino di parte della struttura in c.a. ammalorata mediante il picchettamento delle superfici, la passivazione dei ferri d'armatura e il ripristino finale della sezione della trave o del pilastro.

Per i suddetti motivi in data 26 febbraio 2019 si redigeva il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/074/2016 n. 50, allo scopo di intervenire immediatamente e senza indugio con i necessari lavori i quali, data la loro urgenza e la loro particolarità richiedeva una ditta specializzata in tali lavori appartenenti alla Categoria OG1.

Per l'esecuzione dell'intervento veniva contattata con urgenza la ditta Zennaro Costruzioni srl, con sede legale in Via Dei Garofani 10 – Oriago di Mira (VE), specializzata in lavori edili la quale si rendeva subito disponibile ad eseguire i necessari lavori.

Con il verbale di somma urgenza viene certificata, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, e s.m.i. l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori da eseguire per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità delle strutture.

I lavori da eseguirsi in somma urgenza sono stati attivati e ordinati ai sensi del predetto D.Lgs mediante l'ausilio di una ditta esterna all'Amministrazione comunale resasi immediatamente disponibile e in possesso dei requisiti necessari per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.



Città di Chioggia città d'arte

Da computo metrico estimativo, in allegato, l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti in somma urgenza risulta il seguente:

- Importo lavori	€ 24.110,74
- Oneri di sicurezza	<u>€ 10.086,42</u>
Totale lavori	€ 34.197,16 (IVA esclusa)

Viste le lavorazioni eseguite si ritiene congruo l'importo su indicato.

Chioggia, 06/03/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FUNZIONARIO TECNICO
Arch. Marco Marangon

