



Città di Chioggia *città d'arte*

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA

Calle Nordio Marangoni - ☎ tel. 041 5534021 - 4050 fax. 041 403459

PEC: chioggia@pec.chioggia.org

Dirigente: ing. STEFANO PENZO - ☎ 041 5534071 - ✉: stefano.penzo@chioggia.org

Responsabile del Procedimento: arch. MARCO MARANGON - ☎ 041 5534047 - ✉: marco.marangon@chioggia.org

Responsabile dell'Istruttoria: geom. PAOLO VARAGNOLO ☎ 041 5534040 - ✉: paolo.varagnolo@chioggia.org

Prot. n.

Risposta alla nota

Del

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la riparazione di uno smottamento scarpata sud del cavalcavia di viale Mediterraneo.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA (art. 163 comma 4 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016)

Premesso che:

il cavalcavia di viale Mediterraneo è costituito da un insieme di ponti e terrapieni sormontati dalla strada e dagli svincoli stradali che collegano la strada Romea SS 309 con viale Mediterraneo e via Granatieri di Sardegna;

da segnalazione telefonica della ditta che esegue la manutenzione del verde pubblico, pervenuta al Settore LL.PP., si apprendeva dell'esistenza di un pericoloso smottamento di un tratto della scarpata Sud del cavalcavia, all'altezza dello svincolo per via Granatieri di Sardegna (Borgo San Giovanni);

da un'ispezione del luogo si è constatato che lo smottamento era stato causato dal dilavamento prodotto dalle acque meteoriche confluite dalla strada e che sussisteva il pericolo che lo smottamento si estendesse interessando anche la strada soprastante;

Accertato che lo smottamento della scarpata del terrapieno costituisce un pericolo con ripercussioni sulla sicurezza della viabilità pubblica.

Ritenuto di intervenire senza indugio per eliminare il pericolo riscontrato eseguendo in somma urgenza i necessari lavori di ripristino della scarpata e più precisamente eseguendo i sottoelencati lavori:

- Rimozione della difesa esistente mediante scavo e sbancamento;
- Fornitura e posa di pali in larice/pino da 4 ml di lunghezza per un diametro di 20-25 cm. in ragione di 4 pali/ml.
- Fornitura e posa di geotessuto con resistenza 40 KN
- Fornitura e posa in opera di pietrame avente pezzatura 8/12 in ragione di 1,50 mc/ml.

Per i suddetti motivi in data 09 settembre 2019 si redigeva il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/074/2016 n. 50, allo scopo di intervenire immediatamente e senza indugio con i necessari lavori i quali, data la loro urgenza e la loro particolarità richiedeva una ditta specializzata in tali lavori appartenenti alla Categoria OG3.

Per l'esecuzione dell'intervento veniva contattata con urgenza la ditta Ferrara Vittorio s.r.l con sede in via Domenico Schiavo 122 a Chioggia e sede legale in via Frignolo 23/C a Conche di Codevigo (PD), specializzata in lavori scavi e movimento terra la quale si rendeva subito disponibile ad eseguire i necessari lavori.

Con il verbale di somma urgenza viene certificata, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, e s.m.i. l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori da eseguire per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità delle strutture.



Città di Chioggia *città d'arte*

I lavori da eseguirsi in somma urgenza sono stati attivati e ordinati ai sensi del predetto D.Lgs mediante l'ausilio di una ditta esterna all'Amministrazione comunale resasi immediatamente disponibile e in possesso dei requisiti necessari per garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Da computo metrico estimativo, in allegato, l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti in somma urgenza risulta il seguente:

| | |
|----------------------|---------------------------|
| - Importo lavori | € 9.800,00 |
| - Oneri di sicurezza | € 500,00 |
| Totale lavori | € 10.300,00 (IVA esclusa) |

Viste le lavorazioni eseguite si ritiene congruo l'importo su indicato.

Chioggia, 16/09/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Paolo Varagnolo

